

## Modernizacja SOR SPZOZ - Roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2  1,55*2,0	m2	3,100
			razem	m2
2	KNR 0-19 1024/08	Montaż drzwi wewnętrznych, aluminiowych dwuskrzydłowych, przesuwanych szklonych szkłem bezpiecznym, zabezpieczonych przed uderzeniami noszy i łózek, otwierane automatycznie za pomocą czujek ruchu  2,10*1,50*2	m2	6,300
			razem	m2
3	KNR 0-19 1024/10	Montaż ścianek przeszklonych  0,75*3*2,1	m2	4,725
			razem	m2
4	NNRNKB 6 1026/05	Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe, przesuwane z kształowników aluminiowych z przekładką termiczną, szklenie szkłem bezpiecznym, zabezpieczone przed uderzeniem noszy i łózek, otwierane automatycznie obustronnymi czujkami ruchu  1,55*2,0	m2	3,100
			razem	m2
5	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach  0,3*0,5*3	m2	0,450
			razem	m2
6	KNR 4-01 0203/07	Uzupełnienie betonu w belkach, podciągach i wieńcach  0,3*0,5*3*0,05	m3	0,023
			razem	m3
7	KNR 4-01 0210/01	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m2 w elementach z betonu zwirowego-wkucie progu ościeżnicy	m	5,500
8	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	202,000
9	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	378,000
10	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku	m2	580,000
11	KNR K-09 0301/05	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych	m2	580,000