

H	wykładzina PVC np. Forbo Onyx FR	
	zaprawa klejowa	
	tynk cementowowapienny	15mm
	ściana dziatwa z gazobetonu	12cm
	tynk cementowowapienny	
	farba lateksowa np. StoColor Optico/ Matt	

K	tynk silikonowy wg rysunków elewacji	
	zaprawa klejowa z wtopioną siatką zbrojącą	
	termoizolacja - styropian EPS 70	20cm
	bloczki silikatowe	25cm
	tynk cementowowapienny lub gipsowy	1,5cm
	farba lateksowa np. StoColor Optico/ Matt	

L	tynk silikonowy wg rysunków elewacji	
	zaprawa klejowa z wtopioną siatką zbrojącą	
	termoizolacja - styropian EPS 70	15cm
	bloczki silikatowe	25cm
	tynk cementowowapienny lub gipsowy	1,5cm
	farba lateksowa np. StoColor Optico/ Matt	

N	farba lateksowa np. StoColor Optico/ Matt	
	tynk cementowowapienny lub gipsowy	1,5cm
	bloczki gazobetonowe	12cm
	tynk cementowowapienny lub gipsowy	1,5cm
	farba lateksowa np. StoColor Optico/ Matt	

O	farba lateksowa np. StoColor Optico/ Matt	
	tynk cementowowapienny lub gipsowy	1,5cm
	bloczki silikatowe	25cm
	tynk cementowowapienny lub gipsowy	1,5cm
	farba lateksowa np. StoColor Optico/ Matt	

ODDZIAŁ GERIATRII, REHABILITACJI I ZAKŁAD REHABILITACJI

przedmiot: RZUT I PIĘTRA

obiekt: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

adres budowy: Parczew, ul. Kościelna 136
21-200 Parczew

data: **15.05.2019r.** Skala: 1:100 branża: **ARCH.**

arch.: **mgr inż. arch. Jan K. Hahn** — Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. BŁ/11/87, BŁ/282/94 — podpis:

arch. spr.: **mgr inż. arch. Krystian M. Hamanowicz** — Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. BŁ-POK/06/2003 i 47/POK/K/2016 — podpis:

UZGODNIENIA MIĘDZYBRANŻOWE

konstr.: **mgr inż. Jarosław Werbel** — Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej nr ewid. BŁ/140/87 — podpis:

konstr. spr.: **mgr inż. Sławomir Gabrylewski** — Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowaniarobotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościkonstrukcyjnej nr ewid. BŁ/92/83 — podpis:

ist. san.: **mgr inż. Irena Józefowicz** — Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inst. sanit. nr ewid. 2498/LB/74 i Bł/71/83 — podpis:

spr. ist. san.: **mgr inż. Mirosław Stefanowicz** — Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inst. sanitarnych nr ewid. BŁ/217/82 — podpis:

inst. elektry.: **mgr inż. Wojciech Grudziński** — Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inst. elektrycznych nr ewid. BŁ/136/92 — podpis:

spr. inst. elektry.: **mgr inż. Marek Jodkowski** — Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inst. elektrycznych nr ewid. BŁ/63/02 — podpis:

STUDIO "A" PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Ciołkowskiego 2/3 15-245 Białystok
tel. (0-85) 661-08-48

nr rys.: **A-4**