


LOKALIZACJA POCHWYTÓW ZGODNIE Z RYSUNKIEM - BALUSTRADY KLATKI SCHODOWEJ

MOĆOWANIE WSPORNIKA

skala 1:5



- UWAGA:
- Pochwyty montować do ścian na kołki stalowe rozprężne M8
 - Wszystkie elementy stalowe - ocynkowane
 - Stalowe elementy balustrady pomalować farbą podkładową, a następnie chlorokauczukową wierzchniego krycia w kolorze szarym
- UWAGA:
- Wymiarowanie sprawdzić w naturze po wykonaniu płyt stropowych i biegów schodowych

zestawienie stali na pochwyty klatki schodowej

lp.	profil	masa kg/mb	długość elem. łącznie mb	masa kg
1	Ø 38x2,5	2,19	5,09	11,15
2	Ø 10	0,616	0,96	0,60
3	70x70x5	2,75	0,35	0,97
RAZEM MASA POCHWYT NR 1				12,72

lp.	profil	masa kg/mb	długość elem. łącznie mb	masa kg
1	Ø 38x2,5	2,19	4,43	9,70
2	Ø 10	0,616	0,96	0,60
3	70x70x5	2,75	0,35	0,97
RAZEM MASA POCHWYT NR 3				11,27

PROJEKT ODDZIAŁU GERIATRII, REHABILITACJI
I ZAKŁAD REHABILITACJI

Tytuł rysunku: DETAL- POCHWYTY KLATKI SCHOD. NR 1 i 3	
Skala: 1:20	
Branża: ARCHITEKTURA	Faza projektu: WYKONAWCZY
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie	
Lokalizacja: Parczew, ul. Kościelna 136 21-200 Parczew	Data opracowania: 30.05.2019r.
Projektował: mgr inż. arch. Jan K. Hahn Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. BL/11/87, BL/282/94	Podpis:
Sprawdził: mgr inż. arch. Krystian M. Hamanowicz Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. BL-POKK/06/2003 i 47/PDOKK/2016	Podpis:
Opracowanie:	
Jednostka projektowa: STUDIO "A" PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Ciołkowskiego 2/3 15-245 Białystok tel. (0-85) 661-08-48	Nr. Rys: A-27