


Schemat konstrukcyjny parteru 1:100



WYKAZ PREFABRYKATÓW:

S-720x150x24/10	- 6 szt.
S-720x120x24/10	- 4 szt.
S-720x90x24/10	- 1 szt.
S-660x150x24/10	- 9 szt.
S-660x120x24/10	- 3 szt.
S-660x90x24/10	- 8 szt.
S-600x150x24/10	- 13 szt.
S-600x120x24/10	- 3 szt.
S-600x90x24/10	- 8 szt.
S-490x150x24/10	- 16 szt.
S-490x120x24/10	- 3 szt.
S-490x90x24/10	- 5 szt.
S-390x150x24/7,5	- 2 szt.
S-373x150x24/7,5	- 1 szt.
S-373x90x24/7,5	- 2 szt.
S-360x90x24/6	- 1 szt.
S-325x120x24/6	- 1 szt.
SuL-1	- 1 szt.
SuL-3	- 1 szt.

UWAGA:

- 1/ Ściany murowane z bloczków wapienno-piaskowych kl. 15 na zaprawie zwykłej klasy M10.
- 2/ Wszystkie elementy murowe kategorii I, zaprawa projektowana, klasa wykonania robót A.
- 3/ Otwory w stropach i ścianach sprawdzić z rysunkami architektonicznymi i instalacyjnymi.
- 4/ W-1; W-2; W-3; W-4; W-5; W-6 - wieńce wg załączonego rysunku konstrukcyjnego.
- 5/ Nr1; Nr2; Nr3; Nr4; Nr5; Nr6; Nr7; Nr8 - zbrojenie podporowe wg załączonego rysunku konstrukcyjnego
- 6/ Otwory instalacyjne Ø100; Ø120; Ø150; Ø160; Ø180; Ø220 - wykonać tak aby góra otworu była minimum 10cm poniżej konstrukcji stropu. Lokalizację otworów sprawdzić z projektem instalacyjnym.
- 7/ Otwory na piony kanalizacyjne wykonać przez kanały płyt stropowych prefabrykowanych. Nie dopuszcza się naruszania żebier tych płyt.

NAZWA I ADRES OBIEKTU: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PARCZEWIE ODDZIAŁ GERIATRII I REHABILITACJI			Rys. nr K/3
NAZWA RYSUNKU SCHEMAT KONSTRUKCYJNY PARTERU			SKALA 1:100
Projektant	mgr inż. Jarosław Werbel	BL/140/87	
Współpraca	inż. Paweł Werbel		