

Wymagania w zakresie instalacji dla Systemu Telewizji Szpitalnej w SP ZOZ w Parczewie

Wykonawca dostarczy wraz z ofertą koncepcję na wykonanie instalacji 230 V oraz instalacji sygnałowych z uwzględnieniem poniższych warunków.

1. Dodatkowe instalacje 230V, sygnałowe, montaż wieszaków dla odbiorników telewizyjnych oraz aparatów wrzutowych nie mogą w żaden sposób kolidować z istniejącymi instalacjami na salach chorych w oddziałach.
2. Montaż odbiorników telewizyjnych należy wykonać na ścianach sal chorych od strony korytarzy oddziałowych na uchwytych odpowiadających wymogom bezpieczeństwa, w miejscach określonych przez Wynajmującego.
3. Automaty wrzutowe należy zainstalować na ścianach sal chorych od strony korytarzy oddziałowych w sposób nie utrudniający normalnego funkcjonowania oddziałów.
4. Instalacje 230V:
 - a) W salach chorych należy wykonać w korytkach nadtynekowych pod sufitem i zakończyć gniazdami.
 - b) W przestrzeniach instalacyjnych korytarzy oddziałowych należy prowadzić w istniejących korytkach.
 - c) należy doprowadzić do istniejących tablic oddziałowych i włączyć do wykonanych dodatkowo tablic z zabezpieczeniami. Wykonane tablice (skrzynki bezpiecznikowe) opisać.
5. Instalacje sygnałowe:
 - a) W salach chorych należy wykonać w korytkach nadtynekowych pod sufitem i zakończyć gniazdami.
 - b) W przestrzeniach instalacyjnych korytarzy oddziałowych należy prowadzić w oddzielnych korytkach lub w rurkach instalacyjnych na uchwytych.
6. Wszystkie instalacje należy wykonać etapami, przy możliwie najmniejszych zakłóceniach dla pracy oddziałów. Po zakończeniu robót instalacyjnych wszystkie pomieszczenia i trasy instalacji należy doprowadzić do stanu zgodnego ze standardem wykończenia tych miejsc. Przewody instalacji sygnałowych i 230V należy oznakować zgodnie z przepisami.
7. Na wykonane instalacje należy opracować dokumentację powykonawczą.
8. Dla wykonanych instalacji wykonawca dostarczy protokoły z pomiarów elektrycznych.
9. Warunkiem dopuszczenia do pracy urządzeń jest przedstawienie wymaganych dokumentów wskazanych powyżej w ust. 7 i 8 oraz dokonanie odbioru technicznego instalacji przez pracowników Działu Utrzymania Ruchu SP ZOZ w Parczewie.
10. W przypadku rozwiązania umowy najmu lub jej wygaśnięcia albo odstąpienia od niej, instalacje 230V i sygnałowe wraz z osprzętem instalacyjnym Najemca jest zobowiązany usunąć na własny koszt z przywróceniem powierzchni do stanu pierwotnego.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Parczewie
Elżbieta Korzala